

ODTÜ

GENEL ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ağaç ve Metal Malzemeleri Teknik Şartnamesi

A. Teknik Özellikler

- 1 numaralı malzeme: Baklavalı siyah sac,
1250x2500x2/3mm ölçülerinde,
ST 37 kalitesinde olmalıdır.
- 2 numaralı malzeme: Kare boru,
40x40x1,5mm ölçülerinde,
ST 37 kalitesinde olmalıdır.
- 3 numaralı malzeme: Dikdörtgen boru,
20x10x1mm ölçülerinde,
ST 37 kalitesinde olmalıdır.
- 4 numaralı malzeme: Galvaniz sac,
1200x2400x2mm ölçülerinde,
ST 37 kalitesinde olmalıdır.
- 5 numaralı malzeme: Selülozik tiner,
10 kilogramlık tenekelerde,
Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde, yağ ve koloidal olmamalıdır.
Selülozik tiner 10 kg'lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.
Yoğunluğu 20 C° (santigrat derecede) 0,83+ 0,87 gr/cm³ olmalıdır.
- 6,7,8 ve 9 numaralı malzemeler: Sırasıyla 3mm, 4mm, 5mm ve 6mm HSS Demir matkap ucu,
Boyasız ve çelik olmalıdır.
- 10 numaralı malzeme: Yıldız (vida sıkma) matkap ucu,
PH1x50mm ölçülerinde,
Krom vanadyum çeliğinden dövme olarak imal edilmiş olmalıdır.
- 11 numaralı malzeme: Cr-Ni kaynak teli,
Ø 1.0 mm,
15 kilogram paketlerde,
Paslanmaz çelik kaynak teli olmalıdır.
- 12 numaralı malzeme: Plastik kelepçe,
4,8x370 mm ölçülerinde,
Beyaz renk,
Pakette 100 adet şeklinde olmalıdır.

- 13 numaralı malzeme: Plastik kelepçe,
3,6x250 mm ölçülerinde,
Beyaz renk,
Pakette 100 adet şeklinde olmalıdır.
- 14 numaralı malzeme: İnox kesme taşı,
115x1.0x22 mm ölçülerinde,
Demir (Fe), Kükürt (S) ve Klor (Cl) ihtiva etmeyecek özellikte olmalıdır.

B. Teslimat

- Malzemeler, yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde Genel Atölyeler Müdürlüğü, Ağaç İşleri Atölyesi ve Metal İşleri Atölyesi depolarına depo ve raf teslimi olarak teslim edilecektir.
- Teslim edilecek olan tüm malzemeler, Genel Atölyeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından gösterilecek olan depolara ve raflara yüklenici firmanın çalışanları tarafından nizami bir şekilde yerleştirme ve istifleme işlemi gerçekleştirilerek yapılacaktır.
- Malzemelerin yerleştirilmesi, istiflenmesi öncesinde ve aşamasında gerekli olan iş makinesi (forklift vb. ekipmanlar) yüklenici firma tarafından tedarik edilecek ve iş makinesinden veya yüklenici firma çalışanlarından kaynaklanabilecek her türlü problemler yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.
- Ayrıca teslim edilecek olan tüm malzemelerin hamaliye ve nakliyesi ile bu durumdan kaynaklanan bütün giderler yüklenici firma tarafından karşılanacak ve sorumluluğunda olacaktır.

Dursun ÖZTÜRKLER
Genel Atölyeler Müd. V.