

**ODTÜ EYMİR GÖLÜ POMPA İSTASYONUNA AİT KLOR GAZI TÜPLERİNİN
DOLDURULMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME**

1. Klor gazı tüpleri Eymir gölü pompa istasyonundaki depodan alınacak ve dolum yapıldıktan sonra aynı yerine teslim edilecektir.
2. İstifleme ve taşıma yüklenici firmaya aittir.
3. Klor gazı tüpleri doldurulmadan önce vanası, emniyet valfleri kontrol edilecek, değiştirilmesi gereken parça varsa değişimi gerçekleştirilecektir.
4. Klor gazı tüplerine 50 kg gaz basılacak ve basıncı standartlara uygun olacak şekilde test edilecektir.
5. Toplam 16 adet klor tüpüne gaz basılacaktır.
6. Malzemelerin teslimi mesai günlerinde yapılacak olup teslim saati 09:00 – 10:30 arasındadır. Bunun dışında herhangi bir teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Tüm tüpler çalışır halde teslim edilecektir.
8. Teslim yeri Eymir Gölü Pompa İstasyonudur.


Adem YAŞAR
Isı Su İşletme Müdür Yrd.